

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.		CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL 90X45		
1.1		MATERIAIS		
1.1.1	COTAÇÃO	CIMENTO PORTLAND CP II 32	SC	90,00
1.1.2	COTAÇÃO	AREIA MÉDIA	M ³	10,00
1.1.3	COTAÇÃO	SEIXO	M ³	8,00
1.1.10	COTAÇÃO	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM	BR	5,00
1.1.11	COTAÇÃO	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM	BR	45,00
1.1.12	COTAÇÃO	JOELHO DN 25MM COM ROSCA DE LATÃO	UNID	10,00
1.1.13	COTAÇÃO	JOELHO DN 25MM SOLDÁVEL	UNID	10,00
1.1.14	COTAÇÃO	JOELHO REDUÇÃO 32/25	UNID	2,00
1.1.15	COTAÇÃO	TÊ REDUÇÃO 32/25	UNID	8,00
1.1.16	COTAÇÃO	TÊ REDUÇÃO 50/32	UNID	1,00
1.1.17	COTAÇÃO	TORNEIRA PVC DN 25MM JARDIM	UNID	10,00
1.1.18	COTAÇÃO	REGISTRO DE GAVETA TIPO ESFERA DN 50MM	UNID	1,00
1.1.20	COTAÇÃO	TELA PARA ALAMBRAÇÃO. TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M ²	606,00
1.1.21	COTAÇÃO	TUBO GALVANIZADO 2" # 18. BARRA DE 6M	BR	155,00
1.1.22	COTAÇÃO	GRAMA TIPO ESMERALDA - EM PLACAS	M ²	4.186,00
1.1.24	COTAÇÃO	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3600L	LT	15,00
1.1.25	COTAÇÃO	REFLETOR DE LED 400W IP66	UNID	24,00
1.1.26	COTAÇÃO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 8 DISJUNTORES DIN C/BARRAMENTO INCLUSO	UNID	1,00
1.1.27	COTAÇÃO	DISJUNTOR DE 25A TIPO DIN	UNID	2,00
1.1.28	COTAÇÃO	DISJUNTOR DE 32A TIPO DIN	UNID	1,00
1.1.29	COTAÇÃO	HASTE DE ATERRAMENTO 3/8" X 3M COM CONECTOR	UNID	2,00
1.1.30	COTAÇÃO	PADRÃO DE ENERGIA 220V/MONOF. COMPLETO C/CAIXA ACRÍLICO	UNID	1,00
1.1.31	COTAÇÃO	POSTE PRÉ-MOLDADO 9M/300, INCLUSIVE ABRAÇADEIRAS	UNID	4,00
1.1.32	COTAÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA 40X40CM C/TAMPA	UNID	6,00
1.1.33	COTAÇÃO	CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ATERRAMENTO EM PVC C/TAMPA	UNID	2,00
1.1.34	COTAÇÃO	MANGUEIRA FLEXÍVEL CORRUGADA 1" TIGRE	M	250,00
1.1.35	COTAÇÃO	ELETRODUTO RÍGIDO 1"	M	60,00
1.1.36	COTAÇÃO	FIO FLEXÍVEL 6mm (FASE/NEUTRO/TERRA/ATERRAMENTO)	M	520,00
1.1.37	COTAÇÃO	FIO FLEXÍVEL 6mm (ENTRADA DO QUADRO FASE/NEUTRO)	M	20,00
1.1.38	COTAÇÃO	TIJOLO 8 FUROS (MURO DO QUADRO)	UNID	100,00
1.1.39	COTAÇÃO	PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA (MURO DA QUADRO)	UNID	2,00
1.1.40	COTAÇÃO	SUPORTE PARA REFLETOR DE 400W EM METALON INSTAL. POSTES) - CONJUNTO PARA 4	UNID	1,00
1.1.41	COTAÇÃO	CALCÁRIO P/ ADUBAÇÃO DAS GRAMAS	LITROS	20,00